



wibio  
give nature space



## Resultaten VLAIO VIS-traject Groen Bouwen

<b>Type substraat</b>	Organisch substraat (teelaarde)
<b>Droog gewicht incl. planten</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Nat gewicht incl. planten</b>	130 kg/m <sup>2</sup>
<b>Irrigatie</b>	Geïntegreerd
<b>Waterspreiding</b>	Druppelleiding, 1 per 4 horizontale lagen
<b>Waterverbruik</b>	Afhankelijk van beplanting, gemiddeld 2 l/m <sup>2</sup> /dag
<b>Waterreservoir</b>	Niet nodig, grote waterbuffer in substraat. Gegevens stresstesten: 82 dagen tot uitdroging van planten
<b>Controle via sensoren</b>	Aanbevolen (web based)
<b>Drainagepunt</b>	Indien gewenst
<b>Vorstbeveiliging</b>	Ja
<b>Aantal planten</b>	24 planten/m <sup>2</sup>
<b>Type planten</b>	Vrije keuze, voorkeur meerjarige winterharde groenblijvers
<b>Interieurtoepassing</b>	Neen, alternatief systeem beschikbaar
<b>Kostprijs geplaatst</b>	€ 380 / m <sup>2</sup>
<b>Kostprijs geïnstalleerd en beplant</b>	€ 750 / m <sup>2</sup>